



Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Τεχνικών Εργασιών, Κατασκευών & Διαχείρισης
Ακίνητης Περιουσίας

Τίτλος του έργου:

**Αποκατάσταση ζημιών στο Διοικητήριο της Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας
(Αβερώφειος)**

Προϋπολογισμός του έργου:

29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τεύχος της μελέτης:

Προμέτρηση του Έργου

Ομάδα σύνταξης της μελέτης:

Ξύδης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Σαπουντζάκης Γεώργιος, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ημερομηνία:

Μάιος 2020

Άρθρο Α1	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	Καθαίρεση επιχρισμάτων

Σύνολο (m²)	90.16
-------------------------------	--------------

Καθαίρεση επιχρισμάτων οροφής Διοικητηρίου Αβερωφείου					
	Ποσότητα	Μήκος ή Επιφάνεια	Πλάτος		
		(m) ή (m ²)	(m)		
Χώρος Ι1	1	7.80	3.70		28.86
Χώρος Ι2	1	4.00	3.50		14.00
Χώρος Ι3	1	4.10	3.50		14.35
Χώρος Ι4	1	2.70	2.10		5.67
Χώρος Ι5	1	1.90	1.20		2.28
Εξωτερικά	1	25.00			25.00

Άρθρο Α2	ΟΙΚ-22.50	ΟΙΚ-2275	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων

Σύνολο (m²)	65.00
-------------------------------	--------------

Αποξήλωση ξύλινων επενδύσεων Διοικητηρίου Αβερωφείου					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m²)			
	1	65.00			65.00

Άρθρο A3	ΟΙΚ-23.03	ΟΙΚ-2303	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Σύνολο (m²)	65.00
-------------------------------	--------------

Κατασκευή ικριωμάτων					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m ²)			
	1	65.00			65.00

Άρθρο Α4	ΟΙΚ-10.02	ΟΙΚ-1103	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων

Σύνολο (ton)	11.07
---------------------	--------------

Μεταφορά των καθαιρεθέντων υλικών μέσα από το Διοικητήριο					
	Ποσότητα	Επιφάνεια	Πάχος	Ειδ. Βάρος	
		(m ²)	(m)	(ton/m ³)	
Από Άρθρο Α1	1	65.16	0.05	2.50	8.15
Από Άρθρο Α2	1	65.00	0.05	0.90	2.93

Άρθρο Α5	ΟΙΚ-10.07		Μεταφορές με αυτοκίνητο
Άρθρο Α5.1	ΟΙΚ-10.07.01	ΟΙΚ-1136	Δια μέσου οδών καλής βατότητας

Σύνολο (ton.km)	166.05
------------------------	---------------

Μεταφορά των κάθαιρεθέντων υλικών εκτός της Αβερωφείου					
	Ποσότητα	Βάρος	Απόσταση		
		(ton)	(km)		
Από άρθρο Α4	1	11.07	15.00		166.05

Άρθρο Α6		ΗΛΜ-46	Αποξήλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σύνολο (τεμ)	1.00
---------------------	-------------

	Αποξήλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Διοικητηρίου της Αβερωφείου				
	Ποσότητα				
	1				1.00

Άρθρο Γ1	ΟΙΚ-52.90		Κάλυψη οροφής με πηγάκια (οροφопήχεις)
Άρθρο Γ1.1	ΟΙΚ-52.90.01	ΟΙΚ-5291	Ορόφων ανοίγματος έως 5,00m

Σύνολο (m²)	65.16
-------------------------------	--------------

Κάλυψη της οροφής του Διοικητηρίου					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m ²)			
Από Άρθρο Α1	1	65.16			65.16

Άρθρο Γ2	σχ. ΟΙΚ-52.41	ΟΙΚ-5241	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων οροφών με τούλες ραμποτέ και αρμοκάλυπτα (που είναι σύμφωνα με το χαρακτήρα του κτηρίου)

Σύνολο (m ²)	65.16
--------------------------	-------

Κάλυψη της οροφής του Διοικητηρίου					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m ²)			
Από Άρθρο Α1	1	65.16			65.16

Άρθρο Γ3	ΟΙΚ-77.71	ΟΙΚ-7771	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών
Άρθρο Γ3.1	ΟΙΚ-77.71.02		Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού

Σύνολο (m²)	65.16
-------------------------------	--------------

Βερνίκωμα της οροφής του Διοικητηρίου					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m²)			
Από Άρθρο Α1	1	65.16			65.16

Άρθρο Γ4	ΟΙΚ-71.31	ΟΙΚ-7131	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονία

Σύνολο (m²)	25.00
-------------------------------	--------------

Αποκατάσταση τοιχοποιίας					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m²)			
	1	25.00			25.00

Άρθρο Γ5	ΟΙΚ-71.21	ΟΙΚ-7121	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονία

Σύνολο (m²)	25.00
-------------------------------	--------------

Αποκατάσταση εξωτερικής τοιχοποιίας					
	Ποσότητα	Επιφάνεια			
		(m²)			
	1	25.00			25.00

Άρθρο Δ1		ΗΛΜ-46	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων

Σύνολο (τεμ)	1.00
---------------------	-------------

	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Διοικητηρίου				
	Ποσότητα				
	1				1.00

Άρθρο Δ2		ΥΔΡ-6621.1	Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων θέρμανσης

Σύνολο (τεμ)	1.00
---------------------	-------------

	Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων θέρμανσης				
	Ποσότητα				
	1				1.00

Άρθρο Δ3		ΥΔΡ-6621.1	Σωληνώσεις ύδρευσης - αποχέτευσης

Σύνολο (τεμ)	1.00
---------------------	-------------

	Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης - αποχέτευσης WC του 1ου ορόφου				
	Ποσότητα				
	1				1.00

Άρθρο E1	OIK-77.80	OIK-7785.1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Άρθρο E1.1	OIK-77.80.01		Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Σύνολο (m²)	276.00
-------------------------------	---------------

Χρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας ισογείου					
	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Ύψος	
		(m)	(m)	(m)	
Χώρος I1	1	7.80	3.70	4.00	92.00
Χώρος I2	1	4.00	3.50	4.00	60.00
Χώρος I3	1	4.10	3.50	4.00	60.80
Χώρος I4	1	2.70	2.10	4.00	38.40
Χώρος I5	1	1.90	1.20	4.00	24.80

Άρθρο E1.2	OIK-77.80.02		Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
-------------------	---------------------	--	---

Σύνολο (m²)	354.90
-------------------------------	---------------

Χρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιίας					
	Ποσότητα	Μήκος	Πλάτος	Ύψος	
		(m)	(m)	(m)	
	1	12.05	9.07	8.40	354.90

Άρθρο Ε2	σχ. ΟΙΚ-77.54	ΟΙΚ-7754	Ανακατασκευή ξύνινων θυρών και βάψιμο

Σύνολο (τεμ)	5.00
---------------------	-------------

	Πόρτες Διοικητηρίου				
	Ποσότητα				
	5				5.00

Άρθρο Ε3		ΟΙΚ-7131	Αποκατάσταση κορνιζών παραθύρων

Σύνολο (τεμ)	12.00
---------------------	--------------

	Παράθυρα Διοικητηρίου προς αποκατάσταση κορνιζών				
	Ποσότητα				
	12				12.00

Άρθρο Ε4		ΟΙΚ-7131 + ΟΙΚ-7211	Αποκατάσταση μετώπης και μερική επικεράμωση στέγης

Σύνολο (τεμ)	1.00
---------------------	-------------

	Κτίριο μαθητών				
	Ποσότητα				
	1				1.00

Προμέτρηση εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Διοικητήριο της Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας (Αβερόφειος)»

Ομάδα Α: Χωματοργικά, καθαιρέσεις					
Άρθρο	Είδος Εργασίας	Ενιαίο Τιμολόγιο	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	
Άρθρο Α1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	90.16 m ²	
Άρθρο Α2	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-22.50	ΟΙΚ-2275	65.00 m ²	
Άρθρο Α3	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-23.03	ΟΙΚ-2303	65.00 m ²	
Άρθρο Α4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-10.02	ΟΙΚ-1103	11.07 ton	
Άρθρο Α5	Μεταφορές με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-10.07			
Άρθρο Α5.1	Δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-10.07.01	ΟΙΚ-1136	166.05 ton.km	
Άρθρο Α6	Αποξήλωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης		ΗΛΜ-46	1.00 τεμ	
Ομάδα Γ: Τοιχοποιίες, επιχρίσματα					
Άρθρο	Είδος Εργασίας	Ενιαίο Τιμολόγιο	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	
Άρθρο Γ1	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις)	ΟΙΚ-52.90			
Άρθρο Γ1.1	Ορόφων ανοίγματος έως 5,00m	ΟΙΚ-52.90.01	ΟΙΚ-5291	65.16 m ²	
Άρθρο Γ2	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων οροφών με ταύλες ραμποτέ και αρμοκάλυπτα (που είναι σύμφωνο με το χαρακτήρα του κτηρίου)	σχ. ΟΙΚ-52.41	ΟΙΚ-5241	65.16 m ²	
Άρθρο Γ3	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλυτή ενός ή δύο συστατικών	ΟΙΚ-77.71	ΟΙΚ-7771		
Άρθρο Γ3.1	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΟΙΚ-77.71.02		65.16 m ²	
Άρθρο Γ4	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονία	ΟΙΚ-71.31	ΟΙΚ-7131	25.00 m ²	
Άρθρο Γ5	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονία	ΟΙΚ-71.21	ΟΙΚ-7121	25.00 m ²	
Ομάδα Δ: Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)					
Άρθρο	Είδος Εργασίας	Ενιαίο Τιμολόγιο	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	
Άρθρο Δ1	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων		ΗΛΜ-46	1.00 τεμ	
Άρθρο Δ2	Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων θέρμανσης		ΥΔΡ-6621.1	1.00 τεμ	
Άρθρο Δ3	Σωληνώσεις ύδρευσης - αποχέτευσης		ΥΔΡ-6621.1	1.00 τεμ	
Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις					
Άρθρο	Είδος Εργασίας	Ενιαίο Τιμολόγιο	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	
Άρθρο Ε1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ-77.80	ΟΙΚ-7785.1		
Άρθρο Ε1.1	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ-77.80.01		276.00	m ²
Άρθρο Ε1.2	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ-77.80.02		354.90	m ²
Άρθρο Ε2	Ανακατασκευή ξύνινων θυρών και βάψιμο	σχ. ΟΙΚ-77.54	ΟΙΚ-7754	5.00 τεμ	
Άρθρο Ε3	Αποκατάσταση κορνιζών παραθύρων		ΟΙΚ-7131	12.00 τεμ	
Άρθρο Ε4	Αποκατάσταση μετώπης και μερική επικεράμωση στέγης		ΟΙΚ-7131 + ΟΙΚ-7211	1.00 τεμ	